

BCT1

## TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:54 PM

JP-501

Job Plan #: TM16779 REV: 0 Description: JP MANTENIMIENTO SEMANAL ROBOTS T2

## Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
Duration:	1	Status:	REVISED
Priority:	3		<b>NOT CURRENT VERSION</b>

## Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

## Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
10	SEGURIDAD, JSRA, LOCK OUT Y DELIMITE AREA	UBICAR Y APLICAR TAREAS EN PLACARD DE ACM Y REALIZAR JSRA, REVISAR Y FIRMAR POR LOS INVOLUCRADOS	DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES, PROCEDA CON LAS PRECAUCIONES ENLISTADAS EN PLACARS	0	
20	ANTES DE COMENZAR A CAMBIAR DE POSISCION ROBOT A MODO CLEANING	PARA UNA MEJOR INSPECCION Y MEDICION, CONFIRME SISTEMA LIMPIO Y DESCARGADO	PARA UNA MEJOR INSPECCION y EVITAR FALLAR EN EL ARRANQUE O Daño AL EQUIPO	0	
30	DESENSAMBLE TAPAS DE ATOMIZADOR	REALICE LIMPIEZA INTERNA DEL ATOMIZADOR	SIN RASTROS DE ROZAMIENTO O FRICCION.	0	
40	REVICION DE ASPIRAL TUBE, REVISION DE MANGUERAS EXTERNAS	REVISE MANGUERA, LIMPIEZA Y CONEXIONES	EVITAR FALLAS DE CURRENT LIMIT, QUE ESTE LIMPIO, NO TENGA MANGERA DOBLADA O PERFORADA	0	

Nov 18, 2025 3:54 PM

BCT1

## TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:54 PM

JP-501

Job Plan #: TM16779 REV: 0 Description: JP MANTENIMIENTO SEMANAL ROBOTS T2

## Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
Duration:	1	Status:	REVISED
Priority:	3		<b>NOT CURRENT VERSION</b>

## Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

## Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
50	REVISION DE CABLE DE ALTO VOLTAGE Y CASCADA LIMPIA	CONECTORES FLOJOS Y CORRECTA SUGECION DE RESISTENCIA LIMPIEZA DE CONECTORES	SIN RASTROS DE ROZAMIENTO O FRICCION. REEMPLACE DE SER NECESARIO, CABLES 2 MTS YNA0035500, 5 MTS	0	
60	REALIZA UN CICLO DE SOLVENTE (ONE SOLVENT CYCLE), PARA ENJUAGAR EL FEED TUBE	MEDIR RESISTENCIA DE LA CASCADA CON EL CABLE DE BAJO VOLTAGE DESCONECTADO	STD 1000 OHM & 10000000 OHM, BASARSE EN WIS	0	
70	REVISE CORRECTA CONEXION DE CABLES DE TIERRA	CONFIRME CONEXIONES EN CABLE DE BAJO VOLTAGE DE CASCADA, BASE LE ATOMIZADOR Y COBER TRASERO	CONFIRME CON MULTIMETERO CONTINUIDAD ENTRE TERMINALES	0	
80	MEDIR RESISTENCIA DE LA CASCADA CON CABLE CONECTADO	AL TERMINAR MEDIR RESISTENCIA	DEBE MEDIR EN VACIO 11 OHM	0	
90	HAGA UNA PRUEBA DE FLUJO DE COLOR 3R3 30 SEGUNDOS	CONFIRME CARGA DE PINTURA, AL TERMINAR MEDIR RESISTENCIA	DEBE MEDIR LLENO 1630 OHM	0	

Nov 18, 2025 3:54 PM

BCT1

## TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:54 PM

JP-501

Job Plan #: TM16779 REV: 0 Description: JP MANTENIMIENTO SEMANAL ROBOTS T2

## Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
Duration:	1	Status:	REVISED
Priority:	3		<b>NOT CURRENT VERSION</b>

## Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

## Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
100	EJECUTE UN CICLO DE LAVADO COMPLETO.	CONFIRME SISTEMA LIMPIO Y DESCARGADO	EVITAR FALLAR EN EL ARRANQUE O DAÑO AL EQUIPO	0	
110	COLOQUE COVER Y MICAS DE ATOMIZADOR	QUE NO ESTEN DAÑADOS, CON TORNILLERIA COMPLETA, COLOCAR TORNILLOS APRETANDO SOLO CON LOS DEDOS	EVITAR ROMPER MICA POR SOBRETORQUE REEMPLACE DE SER NECESARIO, MICA YN7000LZWK, TORNILLOS YN7000LBNW	0	
120	CONFIRMACION DEL SISTEMA	QUE EL SITEMA SEA HABILITADO BIEN Y TRABAJE CORRECTAMENTE,	EVITAR FALLAR EN EL ARRANQUE O Dan ALEQUIPO	0	
130	INSPECCION DE BRACKET DE SPIRAL TUBE	QUE NO PRESENTE DAÑOS O DEFORMACIONES	REEMPLACE DE SER NECESARIO	0	
140	LIMPIEZA Y ORDEN DE AREA	5 S HERRAMIENTAS, CIERRE TABLERO Y RETIRRE DELIMITACION DE AREA	VERIFIQUE HERRAMIENTA COMPLETA	0	

Nov 18, 2025 3:54 PM

Job Plan #:        TM16779    REV: 0    Description: **JP MANTENIMIENTO SEMANAL ROBOTS T2**

Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
Duration:	1	Status:	REVISED
Priority:	3		<b>NOT CURRENT VERSION</b>

Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:			

Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
150	ACTUALIZACION Y REVISION DE TABLERO DE CONSUMIBLES	REPORTE CANTIDAD DE REFACCIONES USADAS Y RETIRADAS DE TABLERO DE REFACCIONES PARA MANTENER ESTANDAR	ASEGURAR SISTEMA DE PARTES EN LINEA, REPORTAR EN MAXIMO CONSUMO Y REFACCIONES REQUERIDAS	0	
160	EVALUACION Y AUDITORIA	GL/AML CONFIRMAR REALIZACION DEL PM, FIRMAR DE RECIBIDO Y COMPRADO	FIRMA GL / AML _____, ASEGURAR DOUBLE CHECK DEL EQUIPO ANTES DEL ARRANQUE	0	